

03

NTTさいたま新常盤ビル

NTT SAITAMA SHINTOKIWA BUILDING

埼玉県さいたま市 SAITAMA Prefecture

地域環境に配慮しフレキシビリティの高いオフィスビル

NTTさいたま新常盤ビルは、NTT東日本自社の地域拠点ビルとして2008年9月に完成しました。地上8階塔屋2階のこの建物は、基準階は共用部をコンパクトにまとめ事務室を1600m²確保することで、多種多様なオフィスワークへの対応を可能としています。また、屋上緑化、遮熱性の高いLow-e複層ガラスの採用といった、環境への配慮を行っています。



乗用 24 人乗りエレベーター・かご室



乗用 24 人乗りエレベーター・かご室天井



乗用 24 人乗りエレベーター・1階ホール

仕様

物件名	NTTさいたま新常盤ビル
所在地	埼玉県さいたま市浦和区常盤5-8-17
施主	株式会社NTT東日本プロパティーズ
設計・監理	株式会社NTTファシリティーズ
施工	さいたま新常盤ビル(仮称)新築工事企業体

機種/台数	形式	速度	台数
●エレベーター	乗用24人乗り	105m/分	4台
	乗用(兼非常用)26人乗り	105m/分	1台

乗用エレベーター仕様

1階のりば	三方枠	ステンレス製パーマネントヘアライン仕上げ
	幕板	ステンレス製パーマネントヘアライン仕上げ
	のりば戸	ステンレス製パーマネントヘアライン仕上げ
2~8階のりば	三方枠	鋼板製メタリック塗装仕上げ
	幕板	鋼板製メタリック塗装仕上げ
	のりば戸	鋼板製メタリック塗装仕上げ
かご室	側板	鋼板製単色メタリック塗装仕上げ
	かご戸	鋼板製単色メタリック塗装仕上げ
	幕板	ステンレス製パーマネントヘアライン仕上げ
	照明	光天井



建物外観